

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ГК ViCo

_____ Д.Е. Антонов

«03» февраля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на внедрение компьютерной системы

«Система контроля доступа в отделы компании»

(СКД)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: Рябов.Н.А

_____ «06» февраля 2026 г.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
1.1. Полное наименование Системы и её условное обозначение	4
1.2. Номер договора	4
1.3. Наименование Исполнителя и Заказчика, их реквизиты	4
1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы	5
1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	5
1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ	5
2. Назначение и цели создания Системы	7
2.1. Назначение Системы	7
3. Характеристика объекта автоматизации	8
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации	8
4. Требования к Системе	11
4.1. Требования к Системе в целом	11
4.2. Требования к внедряемому оборудованию и программному обеспечению	12
5. Состав и содержание работ по созданию Системы	15
5.1. Общие требования к проведению работ	15
5.2. Порядок выполнения работ по созданию Системы	15
6. Порядок контроля и приёмки Системы	16
6.1. Общие требования к приёмке работ	16
6.2. Виды, состав, объём и методы испытаний Системы	16
6.3. Общие требования к приёмке работ по стадиям	16

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	17
7.1. Технические мероприятия	17
7.2. Организационные мероприятия	17
7.3. Изменения в информационном обеспечении	18
8. Требования к документированию	19
9. Источники разработки	20

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: Система контроля доступа в отделы компании.

Условное обозначение системы: СКД.

1.2. Номер договора

Основанием для разработки настоящего документа является Контракт № 2128-0507, заключённый 21 сентября 2007 г. в соответствии с протоколом № 100 от 23 августа 2007 г.

1.3. Наименование Исполнителя и Заказчика, их реквизиты

Заказчик: ГК ViCo

Адрес фактический: г. Москва, ул. Технологическая, д. 14

Генеральный директор: Д.Е. Антонов

Телефон / Факс: +7 (495) 555-01-01

Исполнитель: Support systems

Адрес фактический: г. Москва, ул. Инновационная, д. 7

Телефон / Факс: +7 (495) 555-02-02

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы

Плановый срок начала работ по созданию Системы: 01 марта 2022 г.

Плановый срок окончания работ по созданию Системы: 01 сентября 2022 г.

Работы выполняются в три этапа:

- Этап 1. Проектирование и разработка технического проекта — продолжительность 2 месяца (март–апрель 2022 г.).
- Этап 2. Разработка рабочей документации и адаптация программ — продолжительность 3 месяца (май–июль 2022 г.).
- Этап 3. Ввод Системы в действие — продолжительность 1 месяц (август 2022 г.).

1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ по внедрению Системы осуществляется за счёт собственных средств Заказчика — ГК BiCo. Порядок и сроки финансирования определяются в соответствии с Контрактом № 2128-0507.

1.7. Порядок оформления и предъявления результатов работ

Работы по созданию СКД сдаются Исполнителем поэтапно в соответствии с календарным планом Проекта. По окончании каждого из этапов работ Исполнитель сдаёт Заказчику соответствующие отчётные документы, состав которых определён Контрактом.

Приёмка результатов работ производится приёмочной комиссией, формируемой из представителей Заказчика и Исполнителя. По итогам приёмки составляется двусторонний акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

Система контроля доступа в отделы компании (СКД) предназначена для автоматизации управления физическим доступом сотрудников, посетителей и подрядчиков в структурные подразделения ГК ViCo. Система устанавливается в ИТ-отделе компании и распространяется на все офисные помещения организации.

Основным назначением СКД является:

- ограничение несанкционированного доступа в отделы компании;
- регистрация и документирование всех фактов прохода через контрольные точки;
- интеграция с существующей корпоративной информационной инфраструктурой;
- обеспечение оперативного реагирования при нарушениях установленного режима доступа.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Место установки: офисные помещения ГК ViCo, г. Москва.

Условия эксплуатации оборудования Системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха: от +5 до +40 °С;
- относительная влажность: от 40 до 80 % при T = 25 °С;
- атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт. ст.;
- запылённость помещения: не более нормы для административных помещений класса ИСО 8;
- уровень освещённости рабочих мест: не менее 300 лк.

Размещение технических средств и организация автоматизированных рабочих мест должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина"».

Таблица 1. Характеристики существующего ПК (Lenovo V530-07ICB MT)

Характеристика	Описание характеристики	Производитель
Процессор	Intel Core i3-8100	Intel

Характеристика	Описание характеристики	Производитель
Тактовая частота процессора	3600 МГц	Intel
Частота шины	2133 МГц	—
Материнская плата	Lenovo V530 Board	Lenovo
Чипсет	Intel Q370	Intel
Тип используемой ОЗУ	DDR4, 4 ГБ, 2133 МГц	SK Hynix
Видеоадаптер (встроенный)	Intel UHD Graphics 630	Intel
Графический процессор	Intel UHD 630	Intel
Жёсткий диск	SSD, 128 ГБ	ADATA
Интерфейс подключения HDD	SATA III	—
Оптический привод	DVD-RW	LG
Корпус	Mini-Tower, 145×276×360 мм	Lenovo
Дополнительные возможности	SD/SDHC/SDXC картридер	—
Дополнительные устройства	Клавиатура + мышь в комплекте	Lenovo
Монитор	Lenovo ThinkVision 21.5"	Lenovo
Приблизительная стоимость	29 710 руб.	—

Таблица 2. Установленное программное обеспечение

Название программы	Версия
Windows 10 Professional	10.0.17763
Microsoft Office 2016	16.0.4849
Google Chrome	72.0.3626.81
Mozilla Firefox	65.0
Adobe Acrobat Reader DC	2018.011.20058

Название программы	Версия
7-Zip	18.06
Kaspersky Endpoint Security	11.0.1.90
TeamViewer	14.1.3399
Skype	8.38.0.161
VLC Media Player	3.0.6
LibreOffice	6.1.4
Notepad++	7.6.3
WinRAR	5.70
CCleaner	5.53
Driver Booster	6.2.1.263
Discord	0.0.304
Telegram Desktop	1.5.11
IrfanView	4.52
PuTTY	0.70
Wireshark	2.6.6

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

Система контроля доступа в отделы компании должна соответствовать следующим общим требованиям:

- Система должна обеспечивать надёжный контроль доступа в режиме 24×7.
- Система должна поддерживать идентификацию пользователей посредством электронных карт-пропусков стандарта Mifare.
- Время реакции на предъявление карты не должно превышать 0,5 секунды.
- Система должна вести журналы событий со сроком хранения не менее 3 лет.
- Система должна обеспечивать возможность централизованного управления правами доступа через web-интерфейс.
- Программное обеспечение Системы должно функционировать под управлением ОС Windows Server 2019 / Windows 10 Pro.
- Система должна поддерживать интеграцию с Active Directory для импорта учётных данных сотрудников.

- Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к программному обеспечению Системы.
- Все компоненты Системы должны иметь гарантийный срок обслуживания не менее 3 лет.

4.2. Требования к внедряемому оборудованию и программному обеспечению

В качестве серверной части и рабочих станций администратора СКД внедряется следующее оборудование:

Таблица 3. Внедряемое оборудование (Acer Predator PO9-900 / Lenovo Legion C530)

Характеристика	Описание характеристики	Производитель
Процессор	Intel Core i3-8100	Intel
Тактовая частота процессора	3600 МГц (Turbo: до 3600 МГц)	Intel
Частота шины	2666 МГц (DDR4)	—
Материнская плата	Lenovo Legion C530-19ICB Board	Lenovo
Чипсет	Intel H370	Intel
Тип используемой ОЗУ	DDR4, 8 ГБ, 2666 МГц (расширяемо до 16 ГБ)	Crucial
Видеоадаптер (дискретный)	NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ GDDR5	NVIDIA
Графический процессор	NVIDIA GP106 (GTX 1060)	NVIDIA
Жёсткий диск	HDD 1 ТБ, 7200 об/мин	Seagate
Интерфейс подключения HDD	SATA III	—

Характеристика	Описание характеристики	Производитель
Оптический привод	Отсутствует	—
Корпус	Mini-Tower, 358×305×238 мм, 12 кг	Lenovo
Дополнительные возможности	Wi-Fi, Bluetooth 4.1, 6×USB 3.1, 2×USB 2.0	—
Дополнительные устройства	Клавиатура + мышь (опционально)	Lenovo
Монитор	Lenovo ThinkVision 23.8" FHD IPS	Lenovo
Приблизительная стоимость	55 090 руб.	—

Таблица 4. Внедряемое программное обеспечение

Название программы	Версия
Windows 10 Pro 64-bit	10.0.19041 (21H1)
Microsoft Office 2019 Professional	16.0.10376
ПО системы контроля доступа ParsecNET 3	3.9.4
СУБД PostgreSQL	14.1
Google Chrome	100.0
Kaspersky Endpoint Security for Business	11.6
TeamViewer Host	15.22
7-Zip	21.07
Adobe Acrobat Reader DC	2022.001.20085
Active Directory Users and Computers (RSAT)	Windows 10 21H1
Wireshark	3.6.2
Telegram Desktop	3.7.2

Название программы	Версия
PuTTY	0.76
VLC Media Player	3.0.16
Notepad++	8.3
WinRAR	6.11
CCleaner Professional	6.0
Driver Booster	9.4
Skype	8.77
LibreOffice	7.2.5

5. Состав и содержание работ по созданию Системы

5.1. Общие требования к проведению работ

Работы по созданию Системы СКД выполняются в соответствии с ГОСТ 24.601-86 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

5.2. Порядок выполнения работ по созданию Системы

Работы по созданию Системы выполняются в три этапа:

- Этап 1. «Проектирование. Разработка технического проекта» (продолжительность — 2 месяца). Разработка технического задания, схем функциональной структуры, проектной документации.
- Этап 2. «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» (продолжительность — 3 месяца). Монтаж оборудования, установка и настройка программного обеспечения, разработка руководств пользователя.
- Этап 3. «Ввод в действие» (продолжительность — 1 месяц). Проведение предварительных испытаний, опытная эксплуатация, приёмка системы.

6. Порядок контроля и приёмки Системы

6.1. Общие требования к приёмке работ

Приёмка результатов работ производится на основании двустороннего акта, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

6.2. Виды, состав, объём и методы испытаний Системы

Система подвергается испытаниям следующих видов:

- предварительные испытания — проводятся Исполнителем совместно с Заказчиком на объекте внедрения;
- опытная эксплуатация — продолжительностью не менее 30 дней;
- приёмочные испытания — по результатам опытной эксплуатации.

Состав, объём и методы испытаний определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии рабочей документации.

6.3. Общие требования к приёмке работ по стадиям

Место проведения испытаний: офисные помещения ГК ViCo, г. Москва. Статус приёмочной комиссии: ведомственная.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

Для создания условий функционирования компьютерной системы, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, в организации Заказчика должен быть проведён комплекс мероприятий.

7.1. Технические мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть выполнены следующие работы:

- осуществлена подготовка помещения для размещения АТК системы в соответствии с требованиями, приведёнными в настоящем техническом задании;
- осуществлена закупка и установка необходимого АТК;
- организовано необходимое сетевое взаимодействие.

7.2. Организационные мероприятия

Силами Заказчика в срок до начала этапа работ «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» должны быть решены организационные вопросы по

взаимодействию с системами-источниками данных. К данным организационным вопросам относятся:

- организация доступа к базам данных источников;
- определение регламента информирования об изменениях структур систем-источников;
- выделение ответственных специалистов со стороны Заказчика для взаимодействия с проектной командой по вопросам взаимодействия с системами-источниками данных.

7.3. Изменения в информационном обеспечении

Для организации информационного обеспечения системы должен быть разработан и утверждён регламент подготовки и публикации данных из систем-источников. Перечень регламентов может быть изменён на стадии «Разработка рабочей документации. Адаптация программ».

8. Требования к документированию

В данном разделе приводится согласованный Разработчиком и Заказчиком перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и НТД отрасли Заказчика.

Перечень разрабатываемых документов:

- Техническое задание на создание Системы СКД.
- Пояснительная записка к техническому проекту.
- Схема функциональной структуры Системы.
- Руководство пользователя.
- Руководство администратора системы.
- Программа и методика испытаний.
- Акт приёмки Системы в опытную эксплуатацию.
- Акт приёмки Системы в промышленную эксплуатацию.

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в печатном, так и в электронном виде (в формате Microsoft Word).

9. Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- Договор № 2128-0507 от 21 сентября 2007 г. между ГК BiCo и Support systems.
- ГОСТ 24.701-86 «Надёжность автоматизированных систем управления».
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
- ГОСТ 21958-76 00ab Система Человек-машина. Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования 00bb.
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
- ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий».
- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем».
- ГОСТ 24.601-86 «Автоматизированные системы. Стадии создания».